

# CENÍK MONTÁŽNÍCH PRACÍ



**Montáž jednokřídých dveří, světlíku, nadsvětlíku**

1	Osazení do kovové zárubně dveří řady Standard / STILE	Seřízení dveřních pantů (promazání, řezání), zavěšení křídla, montáž kování (zakoupeného v ERKADO), broušení protiplechu (dle potřeby)	600,-
2	Osazení do kovové zárubně protipožární, klima dveře	Seřízení dveřních pantů (promazání, řezání), zavěšení křídla, montáž kování (zakoupeného v ERKADO), broušení protiplechu (dle potřeby)	1000,-
3	Osazení do kovové zárubně dveří BT2, BT3, HERSE	Seřízení dveřních pantů (promazání, řezání), vrtání otvorů pro bezpečnostní čepy do kovové zárubně, zavěšení křídla, montáž kování (zakoupeného v ERKADO), broušení protiplechu (dle potřeby)	2000,-
4	Montáž - falcové včetně rámové zárubně	Montování rámové zárubně do připraveného stavebního otvoru, zavěšení křídla, seřízení dveřních pantů, montáž kování (zakoupeného v ERKADO), broušení protiplechu (dle potřeby)	1100,-
5	Montáž - falcové / OKZ / protipožární, klima včetně obložkové zárubně (síla zdi do 280)	Montování obložkové zárubně do připraveného stavebního otvoru, zavěšení křídla, seřízení dveřních pantů, montáž kování (zakoupeného v ERKADO), broušení protiplechu (dle potřeby)	1100,- / 1600,- / 1600,-
6	Montáž - falcové / OKZ / protipožární, klima včetně obložkové zárubně (síla zdi nad 280)	Montování obložkové zárubně do připraveného stavebního otvoru, zavěšení křídla, seřízení dveřních pantů, montáž kování (zakoupeného v ERKADO), broušení protiplechu (dle potřeby)	1400,- / 1900,- / 1900,-
7	Montáž - bílé lakované včetně obložkové zárubně (síla zdi do 280)	Montování obložkové zárubně do připraveného stavebního otvoru, zavěšení křídla, seřízení dveřních pantů, montáž kování (zakoupeného v ERKADO), broušení protiplechu (dle potřeby)	1300,-
8	Montáž - bílé lakované včetně obložkové zárubně (síla zdi nad 280)	Montování obložkové zárubně do připraveného stavebního otvoru, zavěšení křídla, seřízení dveřních pantů, montáž kování (zakoupeného v ERKADO), broušení protiplechu (dle potřeby)	1600,-
9	Montáž - bezfalcové / GRAF / skládací včetně obložkové zárubně (síla zdi do 280)	Montování obložkové zárubně do připraveného stavebního otvoru, zavěšení křídla, seřízení dveřních pantů, montáž kování (zakoupeného v ERKADO), broušení protiplechu (dle potřeby)	1600,-
10	Montáž - bezfalcové / GRAF / skládací včetně obložkové zárubně (síla zdi nad 280)	Montování obložkové zárubně do připraveného stavebního otvoru, zavěšení křídla, seřízení dveřních pantů, montáž kování (zakoupeného v ERKADO), broušení protiplechu (dle potřeby)	1900,-
11	Montáž - shrnovací dveře	Ukotvení rámu do kovové zárubně nebo do připraveného stavebního otvoru, podříznutí dveří na výšku (dle potřeby), montáž dveří, promazání lišty	1200,-
12	Montáž - světlíku, nadsvětlíku	Montování rámu do připraveného stavebního otvoru, montáž skla, ukotvení zasklívací lišty	900,-

**Montáž dvoukřídých dveří**

13	Osazení do kovové zárubně 2x dveře řady Standard / STILE	Seřízení dveřních pantů (promazání, řezání), zavěšení 2x křídla, montáž kování (zakoupeného v ERKADO), broušení protiplechu (dle potřeby)	1000,- / 1200,-
14	Osazení do kovové zárubně 2x protipožární dveře	Seřízení dveřních pantů (promazání, řezání), zavěšení 2x protipožárního křídla, montáž kování (zakoupeného v ERKADO), broušení protiplechu (dle potřeby)	1900,-
15	Montáž - 2x falcové / OKZ / protipožární včetně obložkové zárubně (síla zdi do 280)	Montování obložkové zárubně do připraveného stavebního otvoru, zavěšení 2x křídla, seřízení dveřních pantů, montáž kování (zakoupeného v ERKADO), broušení protiplechu (dle potřeby)	1500,- / 2000,- / 2000,-
16	Montáž - 2x falcové / OKZ / protipožární včetně obložkové zárubně (síla zdi nad 280)	Montování obložkové zárubně do připraveného stavebního otvoru, zavěšení 2x křídla, seřízení dveřních pantů, montáž kování (zakoupeného v ERKADO), broušení protiplechu (dle potřeby)	1800,- / 2300,- / 2300,-
17	Montáž - 2x bezfalcové do obložkové zárubně (síla zdi do 280)	Montování obložkové zárubně do připraveného stavebního otvoru, zavěšení 2x křídla, seřízení dveřních pantů, montáž kování (zakoupeného v ERKADO), broušení protiplechu (dle potřeby)	2000,-
18	Montáž - 2x bezfalcové včetně obložkové zárubně (síla zdi nad 280)	Montování obložkové zárubně do stavebního otvoru, zavěšení 2x křídla, seřízení dveřních pantů, montáž kování (zakoupeného v ERKADO), broušení protiplechu (dle potřeby)	2300,-
19	Montáž - 2x shrnovací dveře	Ukotvení rámu do kovové zárubně nebo do připraveného stavebního otvoru, podříznutí dveří na výšku (dle potřeby), montáž 2x dveří, promazání lišty	1700,-

№	Název služby	Popis práce	Cena
---	--------------	-------------	------

## Montáž posuvných dveří

20	Montáž stavebního pouzdra - jednokřídlé / dvoukřídlé bez stavebního začištění	Smontování hliníkového profilu a rámu, ukotvení do stavebního otvoru	1700,- / 3500,-
21	Montáž posuvné dveře do stavebního pouzdra vč. zárubně PD1P.100, PD1P.125	Montování obložkové zárubně do stavebního pouzdra, zavěšení křídla, seřízení posuvného systému	2500,-
22	Montáž posuvné dveře do stavebního pouzdra vč. zárubně PD1P.100/PD1P.125 + ZN1	Montování obložkové zárubně vč. dodatečné obložení do stavebního pouzdra, zavěšení křídla, seřízení posuvného systému	2800,-
23	Montáž posuvné dveře do stavebního pouzdra vč. zárubně PD2P.100, PD2P.125	Montování obložkové zárubně do stavebního pouzdra, zavěšení 2x křídla, seřízení posuvného systému	2800,-
24	Montáž posuvné dveře do stavebního pouzdra vč. zárubně PD2P.100/PD2P.125 + ZN2	Montování obložkové zárubně vč. dodatečné obložení do stavebního pouzdra, zavěšení 2x křídla, seřízení posuvného systému	3000,-
25	Montáž posuvných dveří na stěnu PD1S	Ukotvení hliníkového profilu na zeď, zavěšení křídla, lepení nebo uchycení na vruty vodicího trnu, ukotvení dorazového hranolu (dle potřeby), seřízení posuvného systému, montáž čela	1900,-
26	Montáž posuvných dveří na stěnu PD2S	Ukotvení hliníkového profilu na zeď, zavěšení 2x křídla, lepení nebo uchycení na vruty vodicího trnu, seřízení posuvného systému, montáž 2x čela	2600,-
27	Montáž posuvných dveří na stěnu LOFT, MAGIC, GRAF	Ukotvení hliníkového profilu na zeď, zavěšení křídla, lepení nebo uchycení na vruty vodicího trnu, seřízení posuvného systému	2500,-
28	Obložení otvoru - slepá zárubeň-tunel / OKZ-tunel	Montování zárubně typu tunel / OKZ-tunel do připraveného stavebního otvoru nebo na kovové zárubně	900,- / 1300,-

## Demontážní práce

29	Demontáž stávajících obložkových zárubní bez bouracích prací	Odstranění záklopu, proříznutí montážní pěny, vyjmutí původní obložkové zárubně, vyčištění montážní pěny	600,-
30	Demontáž stávajících obložkových zárubní včetně bouracích prací	Odstranění záklopu, proříznutí montážní pěny, vyjmutí původní obložkové zárubně, vyčištění montážní pěny, sekání a řezání zdí (dle potřeby)	1000,-
31	Demontáž stávajících kovových zárubní bez bouracích prací	Řezání kotoučovou bruskou (flexou), sekání, vyjmutí kovové zárubně	800,-
32	Demontáž stávajících kovových zárubní včetně bouracích prací	Řezání kotoučovou bruskou (flexou), vyjmutí kovové zárubně, sekání a řezání zdí (dle potřeby)	1200,-
33	Demontáž venkovních dveří a zárubní včetně bouracích prací	Vysazení dveří, řezání kotoučovou bruskou (flexou), vyjmutí zárubně, sekání a řezání zdí (dle potřeby)	1200,-

## Ostatní práce

34	Montáž vlastního kování zákazníka (interiérové kování)	Rozměření a vyvrtání spojovacích otvorů do křídla, osazení a montáž kování, broušení protiplechu (dle potřeby)	300,-
35	Montáž vlastního kování zákazníka (bezpečnostní kování)	Rozměření a vyvrtání spojovacích otvorů do křídla, osazení a montáž kování, broušení protiplechu (dle potřeby)	600,-
36	Montáž přechodové lišty	Zkrácení na vhodnou délku, lepení nebo uchycení na hmoždinky s příznaným vrutem (dle potřeby)	200,-
37	Montáž dveřního prahu	Zkrácení na vhodnou délku, lepení nebo uchycení na hmoždinky s příznaným vrutem (dle potřeby)	300,-
38	Montáž kukátka, dveřní zarážky	Rozměření a vyvrtání spojovacích otvorů do křídla, osazení a montáž kukátka nebo dveřní zarážky	200,-

39	Montáž madélka, samozavírače, tichého dojezdu	Rozměření a vyvrtání otvorů do křídla, osazení a montáž madélka, samozavírače nebo tichého dojezdu	300,-
40	Montáž ventilační mřížky, průduchu	Rozměření a vyfrézování nebo vyříznutí spojovacích otvorů do křídla, vložení vent. mřížky nebo průduchů	400,-
41	Montáž synchronizace posuvných dveří	Rozměření a osazení synchronizačního mechanismu, seřízení posuvného systému	700,-
42	Zúžení obložkové zárubně na max 15 mm	Zkrácení spojovacího pera krycí lišty (základu) a stěny drážky zárubně dle tloušťky zdi na vhodný rozměr	200,-
43	Zúžení základu obložkové zárubně, tunelu, PD1P, PD2P (jedna strana)	Zkrácení spojovacího pera krycí lišty (základu) dle tloušťky zdi na vhodný rozměr	200,-
44	Hoblování základu k obložkové zárubni, tunelu, PD1P, PD2P	Hoblování krycích lišt po délce ze stran nebo z vrchu	200,-
45	Oboustranné akrylování spáry mezi zdi a obložkou, max 5 mm	Vyplnění bílým akrylem mezery mezi krycí lištou a stěnou, z důvodu nerovnosti zdi Akryluje se jen dostupné a okem viditelné spáry	200,-/zar.
46	Montáž a demontáž bezpeč. a protipožární dv. a kovové zárubně, bez nátěru (dveře BT2, BT3, HERSE)	Řezání kotoučovou bruskou (flexou), vyjmutí kovové zárubně, sekání a řezání zdi (dle potřeby), osazení kovové zárubně do připraveného stavebního otvoru, vyplnění rychleschnoucím betonem, začištění hrubého betonu, seřízení dveřních pantů, zavěšení křídla, montáž kování (zakoupeného v ERKADO), broušení protiplechu (dle potřeby)	9000,-
47	Montáž kovové zárubně včetně materiálu a začištění, bez nátěru (dveře BT2, BT3, HERSE)	Osazení kovové zárubně do připraveného stavebního otvoru, sekání a řezání zdi (dle potřeby), vyplnění rychleschnoucím betonem, začištění hrubého betonu, seřízení dveřních pantů, zavěšení křídla, montáž kování (zakoupeného v ERKADO), broušení protiplechu (dle potřeby)	8000,-
48	Montáž a demontáž venkovních vchodových dveří včetně zárubně	Řezání kotoučovou bruskou (flexou), vyjmutí zárubně, sekání a řezání zdi (dle potřeby), nalepování parotěsné fólie na zárubeň, ukotvení zárubně do ostění, vypěnění, zavěšení křídla, seřízení dveřních pantů, osazení a montáž kování (zakoupeného v ERKADO)	9000,-
49	Montáž venkovních vchodových dveří včetně zárubně	Nalepování parotěsné fólie na zárubeň, ukotvení zárubně do ostění, vypěnění, zavěšení křídla, seřízení dveřních pantů, osazení a montáž kování (zakoupeného v ERKADO)	8000,-
50	Vícepráce (počítá se minimum jedna hodina)	Všechny ostatní práce, které je potřeba provést ke správné montáži bez připravenosti stavebních otvorů a nejsou uvedeny u příslušné zakázky, řezání, broušení, sekání, hoblování, vrtání, podříznutí dveří i zárubní, atd. .	500,-

## Doprava

51	Doprava na montáž po Praze/Brno	Dodání zboží na adresu montáže včetně vynášení do patra	800,-
52	Doprava na montáž mimo Prahu/Brno	Dodání zboží na adresu montáže včetně vynášení do patra	300,- + 14,- /km
53	Parkovné (placená zóna)	Parkování v placené zóně pro nerezidenty	40,-/hod

Po dokončení všech prací naši pracovníci provedou hrubý úklid obalu a prostor, v nichž se montáž prováděla. Veškeré hrubé nečistoty a stavební odpad budou zamety a sneseny na místo určené zákazníkem nebo do kontejneru na odpady.

Součástí montáže nových vstupních a interiérových dveří do původních i nově osazených zárubní, je ve většině případů podmíněna úpravami na místě u zákazníka, které spočívají v hrubých zámečnických úpravách tj.: řezání kotoučovou bruskou (flexou), pilování pilníkem a ohýbání pantů, aby bylo možné napasování nových dveří. S tím souvisí i možné řezání přilehlých stěn (v těžko přístupných místech), za které společnost ERKADO CZ s.r.o. nemůže být odpovědná. Samozřejmě montážníci ERKADO CZ s.r.o. není způsobovat škody zákazníkům úmyslně.

Pokud jsou potřeba tyto úpravy vykonat a zákazník odmítá toto řešení, tak nemůže být uplatněna reklamacce vůči společnosti ERKADO CZ s.r.o. ani na vykonanou montáž. Záruční lhůta na montáž, zednické a jiné práce je 2 roky.

Po dokončení všech prací a úklidu je dílo předáno. Zákazníkovi je předán Předávací protokol a konečná faktura. Pokud je dohodnut doplatek do ceny díla po předání na místě montáže, zákazník doplatí dílo do celkové ceny v hotovosti přímo vedoucímu montážní skupiny, který vydá doklad o zaplacení.

Případné vady a nedodělky jsou zapsány v Předávacím protokolu a budou v co nejkratším termínu odstraněny k plné spokojenosti zákazníka.



#### ERKADO CZ s.r.o.

800 111 999  
e-mail: [montaz@erkado.cz](mailto:montaz@erkado.cz)

CENTRÁLA :  
Prubežná 1548/90, Strašnice, Praha 10, 10000  
+420 222 544 711  
e-mail: [info@erkado.cz](mailto:info@erkado.cz)

POBOČKA PRAHA 6  
Bělohorská 279, Břevnov, Praha 6, 16900  
+420 283 980 500  
e-mail: [paha6@erkado.cz](mailto:paha6@erkado.cz)

POBOČKA BRNO  
Cejl 109, Zábřovice, Brno, 60200  
+420 545 222 111  
e-mail: [brno@erkado.cz](mailto:brno@erkado.cz)

SKLAD :  
U Továren 260/25, Hostivař, Praha 15, 10200

[www.erkado.cz](http://www.erkado.cz)

IČ: 27909590  
DIČ: CZ27909590

Ceny jsou uvedeny v českých korunách (CZK) bez DPH. Záruční list a návod k montáži jsou přiloženy k výrobku. Tento ceník slouží jako informační materiál, obsahuje aktuální ceny a aktuální seznam práce. Výrobce si vyhrazuje právo měnit ceny a dostupnost práce bez předchozího upozornění.

Vyhrazujeme si právo na tiskové chyby. Katalog není nabídkou ve smyslu práva a je publikován výhradně pro informativní účely.

Výběr dveří musí být proveden na základě technického projektu objektu, vyhotoveného s dodržением platných norem a předpisů. ERKADO CZ nabízí několik variant, avšak jejich výběr ponechává odběrateli, protože pouze odběratel nebo osoba ho zastupující zná určení a podmínky použití objednaného výrobku.

Technické schválení a certifikáty jsou ke stažení na internetových stránkách [www.erkado.cz](http://www.erkado.cz)